

Stan	Opis
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownik produkcji</li> <li>• Biuro Obsługi Inwestora</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwarancja + rękojmia</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adopcja dziecka (na odległość) z Dar es Salaam w Tanzanii. Rezygnujemy z części zysków, aby pomóc biednym ludziom w miejscu ich zamieszkiwania. Chcemy w ten sposób przyczynić się do zahamowania fali emigracji za chlebem</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożenie standardowego pozwolenia na budowę,</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typowa adaptacja projektu,</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownik budowy,</li> <li>• Dokonanie odbiorów zleconych prac instalacji użytkowych (np. kominy, wentylacja, elektryka, wod-kan, gaz),</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wytyczenie budynku przez geodetę,</li> </ul>
FUNDAMENT, WARSTWY PODŁOGOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdjęcie humusu,</li> <li>• Proste roboty ziemne (2-3 dostawy żwiru),</li> </ul>
FUNDAMENT, WARSTWY PODŁOGOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ławy żelbetowe bryły budynku, bez tarasów i innych <b>lub</b> zgodnie z projektem płyty betonowej,</li> <li>• Ściany fundamentowe, bez tarasów i innych, z pustaka styropianowego 25, zbrojone, wypełniane betonem <b>lub</b> zgodnie z projektem płyty fundamentowej,</li> <li>• Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma na ścianach fundamentowych <b>lub</b> zgodnie z projektem płyty betonowej,</li> <li>• Szlichta cementowa,</li> <li>• Folia przeciwwilgociowa,</li> <li>• Styropian 10 cm,</li> <li>• Ogrzewanie podłogowe,</li> <li>• Wylewka betonowa,</li> </ul>
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloczki betonu komórkowego klasy Ytong EnergoUltra+ 365mm i wytrzymałości na ściskanie 2 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• strop: żelbetowa monolityczna konstrukcja nośna,</li> </ul>
ŚCIANA DZIAŁOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z bloczków gazobetonu o gr. minimum 8cm,</li> </ul>
ŚCIANA DZIAŁOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z bloczków gazobetonu o gr. minimum 8cm,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drewno konstrukcyjne z drewna iglastego,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykończenie zewnętrzne okapów dachu w postaci szalówki drewnianej, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiatroizolacja membrana dachowa,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Łaty i kontrłaty - przygotowanie konstrukcji pod przykrycie dachu</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dachówka betonowa, kolor wg. aktualnej oferty,</li> <li>• Kontr łaty, łaty dachu,</li> <li>• Rury i rynny spustowe blaszane, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izolacja termiczna pianą PUR na grubość konstrukcji szkieletowej, z naddatkiem</li> </ul>

STROP NAD PODDASZEM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Płyty gipsowo – kartonowe 12,5 mm podwieszane (w łazienkach oraz WC wodoodporne),</li></ul>
SCHODY WEWNĘTRZNE (jeśli są w projekcie)	<ul style="list-style-type: none"><li>• lane, żelbetonowe</li></ul>
DRZWI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zewnętrzne: PCV z zamkiem listwowym z 3-punktowym ryglowaniem, w kolorze wg. aktualnej oferty</li></ul>
OKNA i PARAPETY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pionowe: 3-szybowe z PCV, obustronnie w kolorze białym</li></ul>
OKNA DACHOWE (jeśli dom piętrowy)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachowe: 3-szybowe, pięciokomorowe, max 3 sztuki, U=0,9,</li></ul>
OKNA i PARAPETY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parapety zewnętrzne blaszane, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li><li>• Parapety wewnętrzne z konglomeratu, gr. 20mm, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li></ul>
BRAMA GARAŻOWA (jeśli jest w projekcie)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Segmentowa, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li></ul>
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalacja elektryczna zaczyna się od skrzynki bezpiecznikowej domu. Wszystkie wypusty oświetleniowe zakończone kostką. Szafkę licznikową montuje i dostarcza Inwestor.</li></ul>
INSTALACJA GRZEWCZA	<ul style="list-style-type: none"><li>• W części parteru: podłogowe elektryczne w oparciu o kable grzejne w wylewce betonowej - posadzce,</li></ul>
INSTALACJA GRZEWCZA	<ul style="list-style-type: none"><li>• W części poddasza (o ile występuje): podłogowe elektryczne w oparciu o kable grzejne w wylewce betonowej - posadzce,</li></ul>
WENTYLACJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Centralny wentylator odprowadzania zużytego powietrza rurami elastycznymi z 6 pomieszczeń zakończone kominkiem wentylacyjnym, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li></ul>
INSTALACJE SANITARNE (wod-kan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przewody zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacyjne z tworzywa sztucznego. Wykonanie przyłącza wod – kan. z drogi dojazdowej do budynku jest po stronie Inwestora – wymaga osobnych uzgodnień</li></ul>
PODŁOGI	<ul style="list-style-type: none"><li>• styropian, odpowiednia folia do ogrzewania podłogowego (o ile poddasze użytkowe)</li><li>• 6cm betonu</li></ul>
PODŁOGI	<ul style="list-style-type: none"><li>• styropian, odpowiednia folia do ogrzewania podłogowego</li><li>• 6cm betonu</li></ul>
PANELE FOTOWOLTAICZNE	<ul style="list-style-type: none"><li>• o mocy 10kWp (komplet wraz z falownikiem klasy FRONIUS)</li></ul>

## DODATKI - zmiany w standardowym stanie wykończenia

## REZYGNACJE - zmiany w standardowym stanie wykończenia

.....  
INWESTOR  
czytelny podpis

.....  
WYKONAWCA  
czytelny podpis

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - jeśli występuje w zamówionym projekcie domu

"D" - dodatkowe prace zlecone

lub" - gdy użyto "lub" tzn. według wyboru WYKONAWCY