

Stan	Opis
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownik produkcji</li> <li>• Biuro Obsługi Inwestora</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gwarancja + rękojmia</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adopcja dziecka (na odległość) z Dar es Salaam w Tanzanii. Rezygnujemy z części zysków, aby pomóc biednym ludziom w miejscu ich zamieszkiwania. Chcemy w ten sposób przyczynić się do zahamowania fali emigracji za chlebem</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Złożenie standardowego pozwolenia na budowę,</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typowa adaptacja projektu,</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierownik budowy,</li> <li>• Dokonanie odbiorów zleconych prac instalacji użytkowych (np. kominy, wentylacja, elektryka, wod-kan, gaz),</li> </ul>
PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz ODBIORY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wytyczenie budynku przez geodetę,</li> </ul>
FUNDAMENT, WARSTWY PODŁOGOWE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdjęcie humusu,</li> <li>• Proste roboty ziemne (2-3 dostawy żwiru),</li> </ul>
FUNDAMENT, WARSTWY PODŁOGOWE	<p>ławy żelbetowe bryły budynku (bez tarasów i innych)</p> <p><b>lub</b></p> <p>zgodnie z projektem płyty betonowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szlichta cementowa,</li> <li>• Folia przeciwwilgociowa,</li> <li>• Styropian 10 cm,</li> <li>• Wylewska betonowa,</li> </ul>
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bloczki gazobetonu o wytrzymałości na ściskanie: 600kg/mm<sup>2</sup> i grubości 24cm</li> <li>• strop: żelbetowa monolityczna konstrukcja nośna,</li> </ul>
ŚCIANA DZIAŁOWA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z bloczków gazobetonu o gr. Minimum 12cm,</li> </ul>
ŚCIANA DZIAŁOWA PODDASZA (jeśli jest w projekcie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z bloczków gazobetonu o gr. Minimum 12cm,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drewno konstrukcyjne z drewna iglastego,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiatroizolacja membraną dachową,</li> </ul>
DACH (od zewnątrz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• łąty i kontrłąty - przygotowanie konstrukcji pod przykrycie dachu</li> </ul>
SCHODY WEWNĘTRZNE (jeśli są w projekcie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lane, żelbetonowe</li> </ul>
DRZWI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zewnętrzne: PCV z zamkiem listwowym z 3-punktowym ryglowaniem, w kolorze wg. aktualnej oferty</li> </ul>
OKNA i PARAPETY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pionowe: 3-szybowe z PCV, obustronnie w kolorze białym</li> </ul>
OKNA i PARAPETY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parapety zewnętrzne blaszane, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li> </ul>
BRAMA GARAŻOWA (jeśli jest w projekcie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segmentowa, w kolorze wg. aktualnej oferty,</li> </ul>

### DODATKI - zmiany w standardowym stanie wykończenia

## REZYGNACJE - zmiany w standardowym stanie wykończenia

Strony dopuszczają możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną przez jej akceptację w serwisie [www.alians.eu](http://www.alians.eu) lub e-mailem.

.....  
INWESTOR  
czytelny podpis

.....  
WYKONAWCA  
czytelny podpis

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - jeśli występuje w zamówionym projekcie domu

"D" - dodatkowe prace zlecone

lub" - gdy użyto "lub" tzn. według wyboru WYKONAWCY